

LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.670.189/0001-32, com sede na Praça Rocha Neto, nº 263, bairro Centro CEP. 64.500-000, Oeiras/PI, representada por MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO, sócia administradora, atesta para os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa **CONSTRUTORA WEIK LTDA** com sede na cidade de Oeiras (PI), situada na Av. Santos Dumont, 910, Bairro Oeiras Nova, CNPJ nº 44.171.539/0001-89, executou, com excelência, os serviços de AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CLINICA LABEM na cidade de Oeiras-PI tendo como responsáveis técnicos os Eng.º Civil Railson Ferreira de Moura Torres, brasileiro, engenheiro civil, RNP nacional CREA nº 1917802773 ART Nº 1920220010804 e Engº Eletricista Victor José Fontes Gomes Rodrigues RNP nacional CREA nº 1920317503 ART Nº 1920220011276 conforme os serviços e quantidades abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição de alvenaria tijolo de furos	m³	11,22
1.2	Demolição de forro existente	m²	121,15
1.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	121,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
2.2	Administração local da obra	mês	3,00
2.3	Locação da obra	m²	23,74
3	INFRA ESTRUTURA		
3.1	Escavação manual	m³	24,80
3.2	Concreto ciclópico fck 15 Mpa 30% de pedra de mão	m³	24,80
3.3	Aterro apiloado com emp. de material (Areia Fina)	m³	75,20
3.4	Reaterro Apiloado	m³	24,80
3.5	Baldrame com tijolo de furos	m²	58,40
3.6	Laje de impermeabilização	m²	23,74
4	SUPRA ESTRUTURA		

Bruno Rocha Gomes Maceao
Engenheiro Civil
CREA: 191554743-1

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL

01 AGO 2022

Fabílene Andrade dos Santos
Matricula: 088988



LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA

4.1	Concreto armado estrutural 30MPa(brita graduada) sapatas vigas e pilares	m³	18,40
5	ALVENARI DE ELEVAÇÃO		
5.1	Alvenaria tij. 6 furos, a espelho	m²	245,78
5.2	Divisória de gesso acartonado esp. 9 cm	m²	71,72
5.3	Divisória em granito branco siena	m²	3,50
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica	m²	204,85
6.2	Cobertura telha cerâmica colonial	m²	204,85
6.3	Retelamento cobertura existente	m²	226,17
6.4	Beira e bica	m	35,10
6.5	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	17,80
6.6	Impermeabilização de rufos	m	17,80
7	INSTALAÇÕES		
7.1	Instalações elétrica e hidrosanitária	und	1,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	Interno		
8.1.1	Chapisco interno	m²	491,56
8.1.2	Reboco interno arg.1:6 esp=2cm	m²	491,56
8.1.3	Emboço arg. 1:7	m²	302,00
8.1.4	Porcelanato acetinado 60x60 cm c/ arg. Cimento e areia p/ parede	m²	230,10
8.1.5	Revestimento ceramico para parede e piso padrão popular (paraa lixeira)	m²	64,00
8.1.6	Travertino rustico cairo pasinato 10 cm	m²	25,10
8.2	Externo		
8.2.1	Chapisco externo	m²	24,90
8.2.2	Reboco externo arg.1:6 esp=2cm	m²	24,90
9	ESQUADRIAS		
9.1	Madeira		
9.1.1	Porta de madeira 90X210 CM semi oca inclusive batentes e alizares	UN	9,00
9.1.2	Esquadria de aluminio e vidro	m²	5,50
9.1.3	Guarda corpo em aço inox 2" e fechamento com vidro temperado inclusive aplicação de película cor a definir	m²	38,94
9.1.4	Remanejamento de esquadrias	m²	1,89
10	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO		
10.1	Raspagem e enceramento em piso de madeira	m²	40,00

Página do atestado 2/3. Selo de Segurança: 0000003521.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 3 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000476, emitida em 20/07/2022.



Bruno Rocha Gomes Maceao
Engenheiro Civil
CREA: 191554743-1


LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA


10.2	Piso em pedra rusticas 50x50 cm	m ²	23,74
10.3	Piso porcelanato natural 60x60 cm	m ²	16,89
10.4	execução da calçada esp= 8mm no perímetro lateral da edificação (passeio para pedestres conforme nbr 9050)	m ²	192,96
10.5	Contrapiso executado com tela metálica 10x10 bitola 6.3 em duas camadas	m ²	594,70
10.6	Piso em granilite espessura 8mm antiderrapante	m ²	594,70
11	PINTURA		
11.1	Emassamento sobre tinta látex	m ²	121,15
11.2	Pintura PVA látex no forro	m ²	121,15
11.3	Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira	m ²	18,00
11.4	Pintura látex acrílica da verbras 02 demão	m ²	796,00
11.5	Pintura látex acrílica verbras amarelo	m ²	248,90
12	DIVERSOS		
12.1	Forro de gesso acartonado	m ²	121,15
12.2	Forro em régua de madeira de lei	m ²	24,93
12.3	Bancada em granito	m ²	20,91
13	LIMPEZA GERAL		
13.1	Carga manual de entulho	m ³	24,50
13.2	Transporte em caminhão basculante	m ³	24,50
13.3	Limpeza revestimentos	m ²	255,20
13.4	Limpeza geral	m ²	837,63

Período total de execução: de 17/02/2022 à 30/04/2022

Por fim, declaramos que a Empresa **CONSTRUTORA WEIK LTDA** prestou os serviços acima referidos, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica Administrativa.

Oeiras-PI, 03 de maio de 2022.


MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CLINICA LABEM
 CPF nº 990.783.683-49
 RG nº 2150212


BRUNO ROCHA GOMES MACEDO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DE OBRA
 RNP: 191554743-1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920220000476

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional RAILSON FERREIRA DE MOURA TORRES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920220010804

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 21/06/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA WEIK LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS, 2915.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 366.3700 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Constituem objeto do presente contrato os serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLINICA LABEM EM OEIRAS-PI conforme orçamento em anexo.; Constituem objeto do presente contrato os serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLINICA LABEM EM OEIRAS-PI conforme orçamento em anexo.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000003520 a 0000003522, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000476

20 de Julho de 2022, 11:08:26

Certificação Digital: ZFB/uIVetA3IIMMGQw==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3644



Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **BRUNO ROCHA GOMES MACEDO**, registro nacional nº 1915547431XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei 5.194/66 e Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 00019155474315001517** registrada em 14.01.2019 - Execução dos serviços de Recuperação de uma Passagem Molhada, no município de Novo Santo Antonio/PI, Objeto do Contrato nº 041/2018, Valor Contratual: R\$ 108.010,70 (cento e oito mil, dez reais e setenta centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Canteiro de obras - 50,00 m²; Mobilização e desmobilização - 1,00 vb; **Construção geral:** Lastro em concreto simples espessura 10cm com junta transversal de dilatação na face superior do corpo da passagem, inclusive lançamento em corpo de passagem - 181,50m³; Forma lateral de madeira - 440,00 m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **BRUNO R G MACEDO EPP**, obra/serviço de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**. **ART Nº 00019155474315003017** registrada em 30.09.2019 - Execução dos serviços de construção de 02 (duas) Passagens Molhadas, no município de Novo Santo Antonio/PI, Objeto do Contrato nº 030/2019, Valor Contratual: R\$ 321.417,40 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Construção Geral:** Mobilização e desmobilização - 1,00 und; Placa de identificação da obra, 2,0 x 4,00 - 6,00 m²; Escavação em rocha para alça de travamento - 12,80 m³; Escavação em rocha para fundações - 142,14 m³; Pedra argamassada em alças de travamento - 12,80 m³; Pedra argamassada para fundações - 142,14 m³; Pedra argamassada em corpo de passagem - 440,65m³; Forma lateral de madeira - 222,08 m³; Lastro em concreto simples esp. 10cm com junta transversal de dilatação a cada 5m na face superior do corpo da passagem para piso final - 113,29 m³; Chapisco de aderência na face de montante e jusante - 222,08 m²; Reboco impermeabilizante na face de montante e jusante e=3,0cm - 222,08 m²; Tubo de ferro ind. 2,5" chumbado para balizamento, espaçamento médio a c/5,0m - 40,00m; Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 600m, p/ aterro nas cabeças da passagem molhada - 23,62 m³;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3512

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL

01 AGO 2022

Elaine Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil BRUNO ROCHA GOMES MACEDO, registro nacional nº 1915547431XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: ART Nº 00019155474315002517 registrada em 20.08.2019 - Execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no município de Novo Santo Antônio/PI, nas Ruas Martin Vieira e Cap. José Manoel da Cruz, totalizando 5.587,24 m2 de vias, Objeto do Contrato nº 043/2018-TP, Valor Contratual: R\$ 348.857,85 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Placa da obra (3,20 x 2,00m) - aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado - 6,20 m2; Administração local da obra - 3,00 und; **Terraplenagem:** Regularização de superfície em terra com motoniveladora - 2.974,00 m2; **Pavimentação:** Fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e reaterro - 2.750,38 m; Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m2) - 5.587,24 m2; Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico - 185,51 m2; Compactação mecânica de pavimento - 5.587,24 m2; **Canteiro Central:** Aterro apiloado em camadas de 20cm com material de empréstimo - 20,30 m3; Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK=20 mpa) preparo mecânico, e=7cm, larg.=1,20m - 353,75 m2; **Serviços complementares:** Execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação - 69,00 m; Pintura a base de cal e fixador de cola, duas demãos - 380,34 m2; **Sinalização:** Placa de identificação das ruas com tubo de ferro galvanizado D=50mm, dimensões 45x25cm - 5,00 und; Fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória) - 2,70 m2; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa BRUNO R G MACEDO - EPP, obra/serviço de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO. ART Nº 00019155474315002717 registrada em 20.08.2019 - Execução dos serviços de



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI

pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no município de Novo Santo Antônio/PI, nas Ruas Inácio Pessoa Cabral, Sapateiro Rufino, Vereador Pedro Cruz, Coronel João de Matos, Manoel Pereira Neto e João de Deus, Totalizando 4.500,00 m² de vias, Objeto do Contrato nº 042/2018-TP, Valor Contratual: R\$ 149.019,44 (cento e quarenta e nove mil, dezenove reais e quarenta e quatro centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Placa da obra (3,20 x 2,00m) - aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado - 6,40 m²; Administração local da obra - 3,00 und; **Terraplenagem:** Regularização de superfície em terra com motoniveladora - 3.876,78 m²; Escavação manual de vala, a frio, em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta) até 50cm - 3,60; **Pavimentação:** Fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e reaterro - 783,71 m; Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) - 4.564,40 m²; Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico - 314,81m²; Compactação de pavimento - 4.564,40 m²; **Serviços complementares:** Execução de canaleta de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (superior x inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação - 49,00 m; Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demãos - 338,59 m²; **Sinalização:** Placa de identificação das ruas com tubo de ferro galvanizado D=50mm, dimensões 45x25cm - 7,00 und; Fornecimento e instalação de placa de sinalização totalmente refletiva (parada obrigatória) - 2,70 m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa BRUNO R G MACEDO - EPP, obra/serviço de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, expedi a presente certidão nº 3512, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.

VISTO:

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Teresina (PI), 22 de agosto de 2019.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4453



Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **BRUNO ROCHA GOMES MACEDO**, registro nacional nº 1915547431, tendo como atribuições o art. 7º da lei federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA (consolidadas conforme resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do CONFEA), registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no âmbito de suas atribuições, **ART Nº 1920200004575**, registrada em 27/01/2020 os seguintes serviços: **Serviços preliminares:** placa de obra em chapa de aço galvanizado m² - 3,00; instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica un - 1,00; instalações provisórias de água un - 1,00; locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes. m² 61,20; 1.5 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 m² - 12,00; **Movimentação de terra:** escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ - 8,42; preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 m² 16,84; reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³ - 1,98; aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição m³ - 52,50; **Fundação** embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 m³ 8,42; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m³ - 2,50; (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017 m³ - 1,95; impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 m² - 9,72; **Superestrutura:** (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017 m³ - 2,11; **Alvenaria e vedações:** alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 m² - 61,60; **Pisos** contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 m² - 57,80;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA



revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 m² - 57,80; execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 m² - 183,28; guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 m - 85,50; execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 m³ 3,50; plantio de grama em placas. af_05/2018 m² - 17,68; piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) m² - 17,85; **Esquadrias:** portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² - 12,04; janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. af_07/2016 m² - 3,60; grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/4" espaçados até 12 cm na vertical, inclusive dobradiças, fechaduras e cadeados m² - 29,82; **Cobertura:** fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015 un - 2,00; trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical. af_12/2015 m² 81,60; telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 m² - 81,60; cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 m - 24,15; imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor m² - 81,60; forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p m² - 12,40; **Revestimento:** chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² - 129,36; emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m² - 20,96; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m² - 108,40; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 m² - 20,96; **Pintura:** aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² - 108,40; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m² - 108,40; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL

01 AGO 2022

Francilene Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

em paredes, duas demãos. af_06/2014 m² - 108,40; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar comprimido). m² - 70,70; **Instalações elétricas e lógicas:** cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m - 150,00; cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m - 130,00; caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 3,00; caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 3,00; caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 4,00; lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_11/2017 un - 3,00; eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 m - 37,00; eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 m - 20,00; luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 un - 4,00; caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 4,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação un 5,00; caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução un 1,00; dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps un - 1,00; disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma un - 1,00; disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un - 1,00; disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un - 2,00; quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopulares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação un - 1,00; fornecimento e implantação de poste reto telefônico de engastar, galvanizado a fogo, h(total)= 6 metros, da tecnolux ou similar un - 6,00; luminária fechada em alumínio, c/1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/difusor acrílico, ref: alpha, tecnowatt ou similar, inclusive suporte fixação no topo do poste, reator e lâmpada vapor de sódio 150w un - 6,00; fornecimento e implantação de relé fotoelétrico em poste un - 6,00; caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação un - 1,00; tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 2,00; interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 3,00; interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un - 1,00;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



ponto lógico, material e execução pt - 2,00; haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un - 5,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 m - 24,00; **Instalações hidrossanitárias Alimentação:** reservatório de polietileno 500 l - sem acessórios un - 1,00; estrutura de madeira para suporte de caixa d m² - 4,60; adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 un - 1,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 2,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 6,00; luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 1,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m - 24,00; escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ - 0,20; rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 3,00; chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 3,00; **Distribuição água fria:** joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 10,00; adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 un - 1,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 4,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 5,00; luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 2,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m - 36,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 2,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 4,00; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un - 2,00; rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 9,00; chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 9,00; **Instalações sanitárias:** caixa de inspeção em concreto pré-moldado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação un 1,00; caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un - 2,00; curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un - 4,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un - 2,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 un -2,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 un - 2,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 un - 3,00; juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un - 2,00; 12.3.9 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 m - 6,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 m - 6,50; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 m - 6,00; fossa séptica e sumidouro em anéis d=1,20m un - 1,00; escavacao manual de vala em lodo, de 1,5 ate 3m, excluindo esgotamento/escoramento. m³ - 3,95; rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 2,00; chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m - 2,00; te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 un - 3,00; **Louças e metais:** registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,00; lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un - 2,00; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 un - 2,00; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016 un - 1,00; registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 un - 2,00; barra de apoio, para lavatório, tres



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL

01 AGO 2022

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Matrícula: 088988

lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", jackwal ou similar un - 2,00; barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", jackwal ou similar un - 4,00; **Serviços complementares:** barra de marinho média un 1,00; barra de marinho maior un - 1,00; barras fixas para flexão de braços vertical fixas un 1,00; barras paralelas fixas para apoio a exercício un - 1,00; espaldar simples un - 1,00; barra horizontal de apoio un 2,00; prancha para exercícios abdominais un - 3,00; banco de concreto sem encosto largura = 45cm un - 3,00; conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem un - 1,00; vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² - 1,50; placa indicativa/educativa/serviços semi-refletiva em aço galvanizado c/película anti-pichante m² - 1,26; placa em alumínio 15x30cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem) un - 1,00; placa em alumínio 20x20cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem) un - 2,00; placa em alumínio 20x20cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem) un - 2,00; 13.14 totem principal – tp un - 1,00; totem espaço de vivência – tev un - 1,00; totem espaço multiúso – tem un - 1,00; **Serviços finais:** limpeza final da obra m² - 350,00; **Administração:** administração local da obra mês - 3,00. Sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **B R GOMES MACEDO EIRELI**, obras/serviços de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS-PI**. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.

VISTO:

Teresina (PI), 14 de outubro de 2021.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Fernando Maria da Silva
Municipal de Teresina
Assessoria Jurídica
Data: 14/10/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
CAT Nº 4107

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **BRUNO ROCHA GOMES MACEDO**, registro nacional nº 1915547431XXXX, tendo como atribuições o art. 7º da lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA (consolidadas conforme resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do CONFEA). registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) *no âmbito de suas atribuições*, os seguintes serviços: ART Nº **0001920200034499**, registrada em 13/08/2020 – Execução, projeto, projeto estrutural, cálculo e instalações prediais, elétrica, hidrossanitária, de uma edificação com área de construção de 30,10m². projeto e elaboração de teste de percolação do solo para dimensionamento de fossa séptica e sumidouro. da NR GESSO, Município de Oeiras – PI, Zona urbana, constando os seguintes quantitativos executados: Serviços Preliminares: projeto estrutural, cálculo e instalações prediais, elétrica, hidrossanitária - 1,00 unid; demolição de edificação existente - 14,45 m3; limpeza de terreno de forma manual - 59,25 m2; locação de obra m2 - 30,10; Movimento de Terra: escavação manual campo aberto em terra até 2m - 5,84; aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada - 11,00 m3; alvenaria de pedra s/argamassa para fundação (traço 1:4) - 6,90 m3; muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão – 2,84 m3; fabricação de fôrma para muro de arrimo, em madeira serrada, e=25 mm - 11,92 m2; Pisos e Pavimentação: reposicao de blocos intertravado de concreto, espessura 6cm ou 8cm, incl.colchao areia h=5,0cm - 126,50; execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, incl. colchão areia h=5,0cm 161,50; piso c/bloco comum concr pigmentado intertravado e=6,0 x 10 x 20cm incl.colchao areia h=5,0cm - 32,30 m2; piso c/bloco comum concr intertravado e=8,0 x 10 x 20cm incl.colchao areia h=5,0cm - 24,23; piso tatil 20x20 c/bloco comum concr pigmentado intertravado e=6,0 x 10 x 20cm incl.colchao areia h=5,0cm - 24,23 m2; revestimento de piso com pedra são tomé, tipo "b", comercial, dimensões 47 x 47 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base – 9,00m2; concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 - 2,73; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 - 95,48; rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm - 51,60; Paredes e Revestimentos: alvenaria de vedação de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo - 369,10 m²; chapisco no traco 1:3(cimento e areia grossa) - 538,20 m²; reboco externo e interno trac.1:2:8(cim.a.fina e adit.)c/esp. 2,0cm, alis./desempenad - 538,20 m²; Estrutura De Concreto: concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - 8,40 m³; Pintura: pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos - 15,00 m²; aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos - 738,20 m²; aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos - 76,50 m²; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor - 92,60 m²; Cobertura: estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m - 15,40 m²; telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento - 60,10 m²; desmontagem de telhamento em estruturas metálicas - 11,30 m²; montagem de telhamento em estruturas metálicas - 11,30 m²; chapim de concreto pré-moldado, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm - 12,30 m; forro de gesso - m²; Esquadrias: revisão de esquadria de ferro - 5,10 m²; fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - 2,00 unid; revisão de esquadria de madeira - 1,68 m²; porta de ferro de abrir em chapa, com requadro e guarnicao completa - 1,00 unid; jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador - 1,00 unid; mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado - 2,00 unid; Instalações Eletricas: lâmpada fluorescente de 16w ou 20w (substituição) - 3,00 unid; lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalação - 4,00 unid; lâmpada de led 200 w com soquete (bocal) - fornecimento e instalação - 4,00 unid; reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rapida - fornecimento e instalação - 2,00 unid; reator para lampada fluorescente 1x40w partida rapida - fornecimento e instalação - 4,00 unid; luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação - 4,00 unid; revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede - 5,00 unid; revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada - 1,00 unid; ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação - 11,00 unid; tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado - 20,00 m; ar condicionado split gree eco garden 30.000 btus 220v/3f e instalação de unidade condensadora e evaporadora com fiação de 6mm² - 2,00 unid; tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m - 4,00 unid; Instalações Hidrosanitarias: torneira cromada para uso geral - 1,00 unid; torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação - 5,00 unid; vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm - 4,00 unid; sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação - 6,00 unid;



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA



engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação - 6,00 unid; serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, aberturas, cortes e fixações e acamentos - 60,00 m; Diversos: corrente de aço galvanizado 3/16" - 24,00 m; recuperação de peças em madeira de lei, incluindo montagem e pintura - 3,00 m2; colocação de placa, com base em concreto magro - 1,00 unid; assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - 8,00 m; meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (meio-fio de jardim) - 16,00 m; colocação e fornecimento de madeiras para bancos, com pintura inclusa - 53,00 unid; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 400mm com tampa h=40cm - fornecimento e instalação - 3,00 unid; alambrado para quadra, incluindo tubos, tela galvanizada, elementos de fixação e pintura - 15,00 m2; divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - 1,90 m2; guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - 2,00 m2; banco de ferro com madeira - 2,00 unid; grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio - 20,00 m2; estrutura metálica inclusive chumbamento guarda-corpo - 6,00 m2; Serviços Finais: remoção manual de entulho - 14,45 m3; transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário - 44,50 m³xkm; limpeza da obra - 59,25 m2. Sendo contratada pelo serviços profissionais a empresa **B R GOMES MACEDO EIRELI**, com obras/serviços de propriedade da **NR GESSO**. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 24 de fevereiro de 2021.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA-PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4271



Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **BRUNO ROCHA GOMES MACEDO**, registro nacional nº 1915547431XXXX, tendo como atribuições o Art. 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Art. 7º combinado com Art. 25 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA (consolidadas conforme Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do CONFEA), registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no âmbito de suas atribuições, os seguintes serviços: ART Nº 00019155474315003217, registrada em 12/11/2019 – Administração Local Da Obra: administração local da obra - 3,00 mês; Serviços Preliminares: placa de obra em chapa de aço galvanizado - 6,40 m²; barracão de obra para depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada - 20,00 m²; Movimentação De Terra: escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 - 28,66 m³; regularização e compactação manual de valas com soquete - 136,70 m² Infraestrutura ; concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016 - 0,26 m³; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 - 2,27 m³; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações - 2,27 m³; fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 - 15,14 m²; armação aço ca-50 p/1,0m³ de concreto - 2,27 un; Superestrutura: concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 - 0,47 m³; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações - 0,47 m³; fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015- 11,31 m²; armação aço ca-50 p/1,0m³ de concreto - 0,47 UM; Pavimentação/Pisos: execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 -588,26 m²; execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 - 614,34 m²; plantio de grama esmeralda em rolo - 331,15 m²; pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com brita e emulsão asfáltica - 234,25 m²; pedra britada para paisagismo - 9,14 m³; argila expandida para ornamentação de vasos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL

01 AGO 2022

Renê Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

e jardins - 8,51 m³; pavimentação ornamental com seixo espalhado - 41,33 m³; execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 - 0,85 m³; piso podotátil de concreto - direcional ou alerta, rejuntado com argamassa - 95,60 m²; assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p - 876,12 m; limitador de grama com borda fina, l=12,5cm - fornecimento e colocação - 320,94 m; Alvenaria: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 - 14,99 m²; Revestimentos: chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 - 7,92 m²; emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 - 7,92 m²; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 - 7,92 m²; aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017 - 7,92 m²; Pintura: caiação em meio fio - 262,84 m²; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 - 7,92 m²; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 - 7,92 m²; pintura acrílica para sinalização horizontal

1 piso cimentado - 15,75 m²; Urbanização E Paisagismo: planta - ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m - fornecimento e plantio - 5,00 un; planta - ipê roxo (tabebuia) h=1,00m - fornecimento e plantio - 4,00 un; plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 - 3,00 un; planta - flamboyant (delonix regia) - fornecimento e plantio - 4,00 un; planta - palmeira veitchia, h=2,00m - fornecimento e plantio - 16,00 un; planta - flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio - 18,00 un; planta - herbáceas ornamentais (pingo de ouro) - fornecimento e plantio - 60,00 un; Serviços Complementares: lixeira em fibra de vidro cap.=40l e diam.=35cm - fornecimento e instalação - 11,00 un; banco em concreto com assento em madeira 2,00x0,50x0,60m - 11,00 un; equipamento de ginástica - surf - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - abdominal duplo - fornecimento e colocação - 1,00 un;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



equipamento de ginástica - volante vertical duplo - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - alongador com 03 alturas - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - barra modular - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - simulador de cavalgada simples - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - fornecimento e colocação - 1,00 un; equipamento de ginástica - simulador de remo individual - fornecimento e colocação - 1,00 un; Instalações Elétricas: cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - 1.013,00 m; cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti - chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - 50,00 m; caixa inspeção, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 40* cm , fornecimento e instalação - 25,00 un; curva 90 graus para eletroduto, ferro galvanizado, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais. - 3,00 un; caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 - 1,00 un; disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 - 5,00 un; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação - 2,00 un; dispositivo de proteção contra surtos de tensão -dpss - 40 ka /440v2,00 un; caixa de protecao para medidor monofasico, fornecimento e instalação - 1,00 un; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro -fornecimento e instalação. af_12/2015- 3,00 m; eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 32mm, para lajes e pisos , fornecimento e instalação - 167,00 m; eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos , fornecimento e instalação - 251,00 un; conjunto c/01 pétalas e lâmpadas vapor metálico 70w, montada em poste de metálico - h=6m - 25,00 un; poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte -fornecimento e instalação - 1,00 un; laco de roldana pre-formado aco recoberto de alumínio para cabo de alumínio nu bitola 25mm² -fornecimento e colocação - 1,00 un; quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 8 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação - 1,00 un; mureta com alvenaria de tijolos cerâmicos furados na horizontal (9x19x19cm) com altura de 1,50 m, incluindo execução de fundação corrida, reboco e reaterro. - 1,00 un; caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 - 1,00 un; haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 - 1,00 un; Instalações Hidráulicas: hidrômetro dn 25 (/), 5,0m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 - 1,00 un; caixa em concreto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (l) fornecimento e instalação. af_11/2016 - 1,00 un; torneira de jardim, metal amarelo 3/4" curta - 3,00 un; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - 3,00 un; luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -fornecimento e instalação. af_12/2014 - 11,00 un; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -fornecimento e instalação. af_12/2014 - 88,93 m; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -fornecimento e instalação. af_12/2014 - 2,00un; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 - 3,00 un; Serviços Finais: limpeza final da obra - 2.546,68 m2; 1o ADITIVO: Serviços Preliminares: locação de rede de água ou esgoto.af_10/2018- 65,66 m; demolição de passeio em piso intertravado com reaproveitamento - 19,20m2; Movimento De Terra: escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.af_03/2016 - 23,64 m3; regularização e compactação manual de valas com soquete - 105,05 m2; carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 - 66,23 m3; transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt ate 0,5 km - 84,57 m3;escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 - 47,28 m2; estrutura da canaleta lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento - 3,15 m3; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 6,62 m3; concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - 6,83 m3; barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa - 118,18 m2; laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa - 25,12 m2; Pavimentação: execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.af_12/2015 - 19,20 m2; assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p - 9,60 m; Serviços Finais: limpeza final de obra (praça) - 105,06 m2; 2o ADITIVO: Serviços Preliminares: limpeza de terreno e remoção de grama esmeralda - 16,92 m2; Movimentação De Terra: escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 - 0,63 m3; Estrutura: argamassa traço 1:3 (em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo manual.af_08/2019 - 1,5 m3; peças pré-moldadas de concreto esp=10cm - 10 m2; Serviços Complementares: grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro - 0,8 m2; Serviços Finais: limpeza final da obra - 14,1 m2. Sendo contratada pelo serviços profissionais a empresa B R GOMES MACEDO EIELI, obras/serviços de propriedade do **PREFEITURA DE FRANCINÓPOLIS. E**, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão nº 4271, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 30 de Junho de 2021.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Fernanda Maria Carvalho de Sousa
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria 006/2021



INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 197045049



À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS/PI

TOMADA DE PREÇO 005/2022

DECLARAÇÃO

A **CONSTRUTORA WEIK LTDA** com sede na cidade de Oeiras (PI), situada na Av.Santos Dumont, 910, Bairro Oeiras Nova, CNPJ nº 44.171.539/0001-89 por intermédio de seu Representante legal o SrVictor José Fontes Gomes Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG nº 3078025 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 066.742.583-77, residente e domiciliado em Avenida Ferroviária, 8400, bairro Todos os Santos, CEP 64088-530, Teresina-PI Declaramos de que, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMO pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA

Por ser verdade assina a presente.

Oeiras-PI, 06 de Julho de 2022.

CONSTRUTORA WEIK LTDA
CNPJ: 44.171.539/0001-89
Victor José Fontes Gomes Rodrigues
Sócio Administrador

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.742.583-77

ENGENHEIRO ELETRICISTA RN: 1920317503

RG: 3.078.025

ENDEREÇO: AVENIDA FERROVIÁRIA, 8400, BAIRRO TODOS OS SANTOS, CEP 64088-530, TERESINA-PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 197045049



À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS/PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A **CONSTRUTORA WEIK LTDA** com sede na cidade de Oeiras (PI), situada na Av. Santos Dumont, 910, Bairro Oeiras Nova, CNPJ nº 44.171.539/0001-89 por intermédio de seu Representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG nº 3078025 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 066.742.583-77, residente e domiciliado em Avenida Ferroviária, 8400, bairro Todos os Santos, CEP 64088-530, Teresina-PI.

Declara: que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. **Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários conforme quadro abaixo:**

LISTA DE EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS	2
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	1
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	1
BETONEIRA CAPACIDADE 400L	1
MOTONIVELADORA COM LÂMINA DE 3,7 M	1
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL	1
SERRA MÁRMORE TIPO MAKITA	1

Oeiras-PI, 07 de Julho de 2022.

CONSTRUTORA WEIK LTDA

CNPJ: 44.171.539/0001-89

Victor José Fontes Gomes Rodrigues

Sócio Administrador

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.742.583-77

ENGENHEIRO ELETRICISTA RN: 1920317503

RG: 3.078.025

ENDEREÇO: AVENIDA FERROVIÁRIA, 8400, BAIRRO TODOS OS SANTOS, CEP 64088-530, TERESINA-PI

CNPJ
44.171.539/0001-89

Telefone
88 9 9504-5884

Endereço
Av. Santos Dumont, nº 910
Oeiras Nova - Oeiras-PI

Email
construtora@weik@gmail.com

Instagram
@construtora@weik

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 197045049



À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS/PI

TOMADA DE PREÇO 006/2022

DECLARAÇÃO

A **CONSTRUTORA WEIK LTDA** com sede na cidade de Oeiras (PI), situada na Av.Santos Dumont, 910, Bairro Oeiras Nova, CNPJ nº 44.171.539/0001-89 por intermédio de seu Representante legal o SrVictor José Fontes Gomes Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG nº 3078025 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 066.742.583-77, residente e domiciliado em Avenida Ferroviária, 8400, bairro Todos os Santos, CEP 64088-530, Teresina-PI Declaramos de que, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMO pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA

Por ser verdade assina a presente.

Oeiras-PI, 07 de Julho de 2022.
CONSTRUTORA WEIK LTDA
CNPJ: 44.171.539/0001-89
Victor José Fontes Gomes Rodrigues
Sócio Administrador

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.742.583-77
ENGENHEIRO ELETRICISTA RN: 1920317503
RG: 3.078.025

ENDEREÇO: AVENIDA FERROVIÁRIA, 8400, BAIRRO TODOS OS SANTOS, CEP 64088-530, TERESINA-PI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 236010

Validade: 24/10/2022

Nome: VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES
Registro Nacional: 1920317503
CPF: 06674258377
Endereço: AVENIDA FERROVIÁRIA 8400 CONDOMINIO AMERICAN CLUB - TODOS OS SANTOS
TERESINA-PI 64088530 (86) 995041864
Ano Pago: 2022 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Eletricista
Instituição: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 26/07/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4Fja5n7



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00082.001894/2022-98– SAAD LESTE

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE, LOCALIZADA NA AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI.

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.171.539/0001-89, inscrição estadual nº 197045049, inscrição municipal nº 33.946, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 910, Bairro Oeiras Nova, Oeiras - Piauí, CEP nº 64.500-000, através do seu representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, portador do RG nº 3078025 SSP/PI, com CPF nº 066.742.583-77, CREA-PI nº 1920317503, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na AVENIDA FERROVIARIA, nº 8400, BLOCO 03 APTO 28, TODOS OS SANTOS, CEP: 64088-530, Atendendo as exigências da Concorrência em epígrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Teresina, nem da empresa CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
5. Não possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.
6. Cumprir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria.
7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Teresina – PI, 01 de agosto de 2022.

CONSTRUTORA WEIK LTDA

CNPJ: 44.171.539/0001-89

Victor José Fontes Gomes Rodrigues

Sócio Administrador

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME

CNPJ nº 44.171.539/0001-89

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL

CPF 066.742.583-77



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00082.001894/2022-98– SAAD LESTE

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE, LOCALIZADA NA AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI.

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.171.539/0001-89, inscrição estadual nº 197045049, inscrição municipal nº 33.946, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 910, Bairro Oeiras Nova, Oeiras - Piauí, CEP nº 64.500-000, através do seu representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, portador do RG nº 3078025 SSP/PI, com CPF nº 066.742.583-77, CREA-PI nº 1920317503, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na AVENIDA FERROVIARIA, nº 8400, BLOCO 03 APTO 28, TODOS OS SANTOS, CEP: 64088-530, Atendendo as exigências da Concorrência em epígrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Teresina, nem da empresa CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
5. Não possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.
6. Cumprir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria.
7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Teresina, 01 de agosto de 2022
CONSTRUTORA WEIK LTDA
CNPJ: 44.171.539/0001-89
Victor José Fontes Gomes Rodrigues
Sócio Administrador

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME
CNPJ nº 44.171.539/0001-89
VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 066.742.583-77



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00082.001894/2022-98– SAAD LESTE

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE, LOCALIZADA NA AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.171.539/0001-89, inscrição estadual nº 197045049, inscrição municipal nº 33.946, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 910, Bairro Oeiras Nova, Oeiras - Piauí, CEP nº 64.500-000, através do seu representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, portador do RG nº 3078025 SSP/PI, com CPF nº 066.742.583-77, CREA-PI nº 1920317503, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na AVENIDA FERROVIARIA, nº 8400, BLOCO 03 APTO 28, TODOS OS SANTOS, CEP: 64088-530, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Nº/Ano do Contrato	Valor total do contrato (R\$)
BEZERRA & FREITAS LTDA	01/2022	R\$ 143.831,75
SINART	02/2022	R\$ 1.386.565,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI	03/2022	R\$ 240.114,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI	04/2022	R\$ 759.826,49
Valor Total dos Contratos Firmados =		R\$ 2.530.337,84

O INDICADOR FOI CALCULADO DA SEGUINTE FORMA:

$(18.000.000,00) / (2.530.337,84): 7,11367459$

COMPARAÇÃO DA RECEITA BRUTA COM AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS:

$(2.530.337,84) / (2.320.566,23) = 1,09039673$

CONSTRUTORA WEIK LTDA

CNPJ: 44.171.539/0001-89

Victor José Fontes Gomes Rodrigues

Sócio Administrador

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME

CNPJ nº 44.171.539/0001-89

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL

CPF 066.742.583-77



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00082.001894/2022-98– SAAD LESTE

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO PEIXE, LOCALIZADA NA AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.171.539/0001-89, inscrição estadual nº 197045049, inscrição municipal nº 33.946, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 910, Bairro Oeiras Nova, Oeiras - Piauí, CEP nº 64.500-000, através do seu representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, portador do RG nº 3078025 SSP/PI, com CPF nº 066.742.583-77, CREA-PI nº 1920317503, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na AVENIDA FERROVIARIA, nº 8400, BLOCO 03 APTO 28, TODOS OS SANTOS, CEP: 64088-530, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Nº/Ano do Contrato	Valor total do contrato (R\$)
BEZERRA & FREITAS LTDA	01/2022	R\$ 143.831,75
SINART	02/2022	R\$ 1.386.565,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI	03/2022	R\$ 240.114,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI	04/2022	R\$ 759.826,49
Valor Total dos Contratos Firmados =		R\$ 2.530.337,84

O INDICADOR FOI CALCULADO DA SEGUINTE FORMA:

$(18.000.000,00) / (2.530.337,84): 7,11367459$

COMPARAÇÃO DA RECEITA BRUTA COM AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS:

$(2.530.337,84) / (2.530.337,84) = 1,09039673$

CONSTRUTORA WEIK LTDA

CNPJ: 44.171.539/0001-89

Victor José Fontes Gomes Rodrigues

Sócio Administrador

Teresina – PI, 01 de agosto de 2022.

CONSTRUTORA WEIK LTDA - ME

CNPJ nº 44.171.539/0001-89

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL

CPF 066.742.583-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 197045049



À PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS/PI

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A **CONSTRUTORA WEIK LTDA** com sede na cidade de Oeiras (PI), situada na Av. Santos Dumont, 910, Bairro Oeiras Nova, CNPJ nº 44.171.539/0001-89 por intermédio de seu Representante legal o Sr. Victor José Fontes Gomes Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG nº 3078025 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 066.742.583-77, residente e domiciliado em Avenida Ferroviária, 8400, bairro Todos os Santos, CEP 64088-530, Teresina-PI.

Declara: que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. **Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários conforme quadro abaixo:**

LISTA DE EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS	2
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	1
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	1
BETONEIRA CAPACIDADE 400L	1
MOTONIVELADORA COM LÂMINA DE 3,7 M	1
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL	1
SERRA MÁRMORE TIPO MAKITA	1

Oeiras-PI, 06 de Julho de 2022.

CONSTRUTORA WEIK LTDA

CNPJ: 44.171.539/0001-89

Victor José Fontes Gomes Rodrigues

Sócio Administrador

VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.742.583-77

ENGENHEIRO ELETRICISTA RN: 1920317503

RG: 3.078.025

ENDEREÇO: AVENIDA FERROVIÁRIA, 8400, BAIRRO TODOS OS SANTOS, CEP 64088-530, TERESINA-PI

CNPJ
44.171.539/0001-89

Telefone
85 9 9504 5804

Endereço
Av. Santos Dumont, nº 910
Oeiras Nova - Oeiras-PI

E-mail
construtoraweik@gmail.com

Instagram
@construtoraweik

